

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่องกอก หมู่ที่ ๕ บ้านป่าบง ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๓๗,๒๒๑.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่องกอก หมู่ที่ ๕ บ้านป่าบง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้ายและป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลผางามกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ วันที่ ๑๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๙๔๐,๗๖๑.๖๕ บาท (เก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดบาทหกสิบห้าสตางค์)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลาง จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายธมลชัย ชัยสุวรรณ	หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายนรากร บุญตัน	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ นายพิษณุพงศ์ คำจันทร์	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงาน ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

วันที่ 19 มกราคม 2567

โครงการก่อสร้างถนน, คล.ส. สายรองนอก หมู่ที่ 5 บ้านป่าบง ตำบลบางนง อำเภอยะรัง จังหวัดฉะเชิงชราย หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางนง

ปริมาณ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 550.00 ทน 0.15 ชนิด ไม่มีเหล็กวาง หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,650.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้ายและป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ต่างงานต้นทุนต่อหน่วย(บาท)	ต่างงานต้นทุน(บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	2.1(1) งานวางบ่และชุดของขนาดเบา	1,650.00	ตร.ม.	1.79	2,953.50	1.3848	2.48	4,090.01	ราคากำมัน
2	3.4(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	82.50	ลบ.ม.	399.24	32,937.30	1.3848	552.87	45,611.57	
3	4.9(1) ผิวทางปรับระดับแบบคอนกรีต ทน 15 ซม.	1,650.00	ตร.ม.	369.59	609,823.50	1.3848	511.81	844,483.58	
4	4.9(2) รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง(EXPANSION JOINT)	33.00	ม.	118.33	3,904.89	1.3848	163.86	5,407.49	
5	4.9(3) รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	132.00	ม.	133.01	17,557.32	1.3848	184.19	24,313.38	
7	งานทดสอบวัสดุ								
	7.1 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต								
	7.1.1 เหล็กยาวเมท	1	ชิ้น	450.00	450.00	1.0000	450.00	450.00	
	7.1.2 เหล็ก Ø RB 15 มม.	3	ชิ้น	450.00	1,350.00	1.0000	450.00	1,350.00	
	7.1.3 เหล็ก Ø RB 19 มม.	3	ชิ้น	450.00	1,350.00	1.0000	450.00	1,350.00	
	7.1.4 ค่าทดสอบชิ้นพื้นทาง (CBR)	1	จุด	2,000.00	2,000.00	1.0000	2,000.00	2,000.00	
	7.2 งานคอนกรีต								
	7.2.1 Compressive Strength	15	ตัวอย่าง	100.00	1,500.00	1.0000	100.00	1,500.00	
	7.2.2 งานทดสอบความทน	11	จุด	150.00	1,650.00	1.0000	150.00	1,650.00	
8	งานป้ายโครงการ	1	ป้าย	5,981.84	5,981.84	1.3848	8,283.65	8,283.65	
9	หินคลุกเสริมท้ายถนน	0.45	ลบ.ม.	436.45	196.40	1.3848	604.40	271.97	
				รวมต่างงานต้นทุนทั้งสิ้น	681,654.75				
				รวมราคากลางทั้งสิ้น				940,761.65	
								940,761.65	


รวมต่างงานต้นทุนทั้งสิ้น

รวมราคากลางทั้งสิ้น


940,761.65

940,761.65


ผู้ทำหนังสือ (แก้แนบเล่มนี้แจ้งด้วยหนังสือกลับเพื่อบาททุกกลับที่ส่งต่าง)

(ลงชื่อ)  (นายนิพล สวงาม)


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายนิพล สวงาม)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายวิทยา โปทะเล)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายพิชิตพงษ์ คำจันทร์)

ขยายเหตุ

ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าเป็นกรสำหรับยอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุง

การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 04333.2/ว499 วันที่ 28 สิงหาคม 2566

- ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง เดือน ธันวาคม 2566

- ระยะเวลาดำเนินการ 80 วัน

สำเนารายการ กองช่าง

โครงการ : ราคาป้ายโครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 ม.

วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	โครงป้ายเหล็ก เหล็กกล่อง 2 นิ้ว x 2 นิ้ว ทน 2.00 มม.	13.20	เมตร	88.27	1,165.16	26.48	349.54	1,514.70	ค่าแรงคิดจาก	
2	เสาป้ายเหล็ก เหล็กกล่อง 3 นิ้ว x 3 นิ้ว ทน 2.00 มม.	6.00	เมตร	105.92	635.52	31.78	190.68	826.20	ค่าวัสดุ 30%	
3	แผ่นป้ายเหล็ก 1.20 x 2.40 ม. ทน 2.00 มม.	1.00	แผ่น	1,682.24	1,682.24	504.67	504.67	2,186.91		
4	สีน้ำมัน 3.785 ลิตร	1.00	แกลลอน	481.31	481.31	144.39	144.39	625.70		
5	คอนกรีต 1:2:4	0.126	ลบ.ม.					-		
	5.1 ปูนปอร์ตแลนด์	44.00	กก.	3.27	143.88	0.98	43.12	187.00		
	5.2 ทรายหยาบ	0.71	ลบ.ม.	560.75	398.13	168.23	119.44	517.57		
	5.3 หินย่อย เบอร์ 1	0.137	ลบ.ม.	694.86	95.20	208.46	28.56	123.76		
รวม					4,601.44		1,380.40	5,981.84		
รวมราคาทั้งสิ้น				ตัวอักษร (ห้าพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทแปดสิบสี่สตางค์)					5,981.84	

หมายเหตุ รายการที่

1. ใช้ราคาจากพาณิชย์จังหวัด เชียงใหม่
2. ใช้ราคาจากพาณิชย์จังหวัด เชียงใหม่
3. ใช้ราคาจากพาณิชย์จังหวัด เชียงราย
4. ใช้ราคาจากพาณิชย์จังหวัด เชียงราย
- 5.1 ใช้ราคาจากพาณิชย์จังหวัด เชียงราย
- 5.2 ใช้ราคาจากพาณิชย์จังหวัด เชียงราย
- 5.3 ใช้ราคาจากพาณิชย์จังหวัด เชียงราย