

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านใหม่สันติสุข ตำบลดอนศิลา.....
.....อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย.....

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....เทศบาลตำบลดอนศิลา.....

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....510,100.-.....บาท

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขปโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านใหม่สันติสุข ตำบลดอนศิลา
.....อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย รายละเอียด ดังนี้.....

ปริมาณงาน จุดที่ 1 ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 156.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต
.....ไม่น้อยกว่า 624.00 ตารางเมตร (ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่) - จุดเริ่มต้นโครงการ บ้านเลขที่ 201

นายธนัทวัฒน์ หมื่นคำ - จุดสิ้นสุดโครงการ บ้านเลขที่ 208 นายชุมพร ปวงคำ

จุดที่ 2 ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต
.....ไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร (ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่) - จุดเริ่มต้นโครงการ บ้านเลขที่ 13

นางบุญฮ่อม ลักคณะ - จุดสิ้นสุดโครงการ บ้านเลขที่ 149 นางนาง ทาแกง

.....
.....ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2-205 พร้อมป้ายมาตรฐาน
.....โครงการ จำนวน 1 ป้าย และบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานของ กองช่าง (แนบท้ายบันทึกขออนุมัติฯ)
.....

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... 2.7 ก.พ. 2567เป็นเงิน..... 494,604.47บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง.....

5.1.....แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร 4) จำนวน 2 แผ่น.....

5.2.....แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร 5) จำนวน 1 แผ่น.....

5.3.....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายประมุข ขรวงค์ ประธานกรรมการ.....

6.2 นายวีรยุทธ พรหมทัศน์ กรรมการ.....


6.3 นายอิพิงค์ ทับทิมฉาย กรรมการ.....


สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง


ประเภท งานทาง
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านใหม่สันติสุข
 เจ้าของ สำนักงานเทศบาลตำบลคอนศิลา
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 บ้านใหม่สันติสุข ตำบลคอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลคอนศิลา
 ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทด-2-205
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR-F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	357,166.72	1.3848	494,604.47	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	งานอุปกรณ์ควบคุมผิวจราจร เดือนไซ				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
6	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			494,604.47	เฉลี่ยตร.ม./บาท
	ขอเบิกจ่าย			494,604.47	572.46
	ตัวอักษร (สีสันเก้าหมื่นสี่พันหกร้อยสี่บาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)				

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลคอนศิลา ที่ 112 / 2567 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567
 แต่งตั้งให้ผู้มีนามท้ายบันทึกนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.......... ประธานกรรมการ
 (นายประมุข ชรวงศ์)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.......... กรรมการ
 (นายวีรัญญ์ พรหมทัศน์)
 ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.......... กรรมการ
 (นายอติพงษ์ ทับทิมฉาย)
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ
 ลงชื่อ..........
 (นายศรีสวัสดิ์ หงษ์คำ)
 ปลัดเทศบาล

อนุมัติ
 ลงชื่อ..........
 (นายสมเกียรติ พรหมชัย)
 นายกเทศมนตรีตำบลคอนศิลา

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลดอนศิลา

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านใหม่สันติสุข

สถานที่ก่อสร้าง ซอย 4 หมู่ที่ 14 บ้านใหม่สันติสุข ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน จุดที่ 1 ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 156.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 624.00 ตารางเมตร (ในหลัทางหินกลุ่กตามสภาพพื้นที่)

- จุดเริ่มต้นโครงการ บ้านเลขที่ 201 นายธนัทวัฒน์ หมื่นคำ - จุดสิ้นสุดโครงการ บ้านเลขที่ 208 นายชุมพร ปวงคำ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับรองครุ่กประกอบส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทล-2-205

ราคารับมันต์ชล ที่ อ.เมือง 30.74 บาท/ลิตร ใช้ราคารับมันต์เฉลี่ยลิตรละ 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานปรับพื้นทางเดิม (ขนาดถกลาง)	624.00	ตร.ม.			3.81	2,377.44	2,377.44	
2	งานทรายหยาบรองพื้นทาง (หนา 5 ซม.)	31.50	ลบ.ม.	316.79	9,978.89	112.00	3,528.00	13,506.89	
3	งานผิวทางบอร์ตแลนซีเมนต์ (กำลังอัด 280 กก/ตร.ซม)	624.00	ตร.ม.	342.31	213,601.44			213,601.44	
4	เหล็ก RB Ø 19 มม. (CONSTRUCTION JOINT)	40.00	ม.	158.87	6,354.80			6,354.80	
5	เหล็ก RB Ø 19 มม. (EXPANSION JOINT)	20.00	ม.	254.68	5,093.60			5,093.60	
6	เหล็ก DB Ø 12 มม. (LONGITUDINAL JOINT)	156.00	ม.	73.12	11,406.72			11,406.72	
7	งานไหล่ทางหินกลุ่ก (เกรด A) ตามสภาพพื้นที่	12.00	ลบ.ม.	490.58	5,886.96	19.05	228.60	6,115.56	
	รวมเป็นเงิน				252,322.41		6,134.04	258,456.45	
	ยกยอดไป				252,322.41		6,134.04	258,456.45	

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลดอนศิลา ที่ 112 / 2567 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 แต่งตั้งให้ผู้นำนามท้ายบันทึกนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประมุข ขวรงค์) (นายวิญญู พรหมทัศน์) (นายอิทธิพงศ์ ทับทิมฉาย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงาน

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลคอนศิลา

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านใหม่สันติสุข

สถานที่ก่อสร้าง ซอย 4 หมู่ที่ 14 บ้านใหม่สันติสุข ตำบลคอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน จุดที่ 2 ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร ทนทานที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร (ใส่ค่าทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่)

- จุดเริ่มต้นโครงการ บ้านเลขที่ 13 นางบุญหอม ลักคณะ - จุดสิ้นสุดโครงการ บ้านเลขที่ 149 นางนาง ทาแดง

ประมาณราคามือวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับโครงสร้างที่รองรับถนนแบบเลขที่ ทล-2-205

ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อ.เมือง 30.74 บาท/ลิตร ใช้น้ำมันก๊าดเฉลี่ยลิตรละ 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	ยอดยกมา								
1	งานปรับพื้นที่ถมดิน (ขนาดกลาง)	240.00	ตร.ม.		252,322.41		6,134.04	258,456.45	
2	งานทรายหยาบรองพื้นทาง (หนา 5 ซม.)	12.00	ลบ.ม.	316.79	3,801.48	112.00	1,344.00	5,145.48	
3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ (กำลังอัด 280 กก/ตร.ซม)	240.00	ตร.ม.	342.31	82,154.40			82,154.40	
4	เหล็ก RB Ø 19 มม. (CONSTRUCTION JOINT)	16.00	ม.	158.87	2,541.92			2,541.92	
5	เหล็ก RB Ø 19 มม. (EXPANSION JOINT)	4.00	ม.	254.68	1,018.72			1,018.72	
6	เหล็ก DB Ø 12 มม. (LONGITUDINAL JOINT)	60.00	ม.	73.12	4,387.20			4,387.20	
7	งานไหล่ทางหินคลุก (เกรด A) ตามสภาพพื้นที่	5.00	ลบ.ม.	490.58	2,452.90	19.05		2,548.15	
	รวมเป็นเงิน				348,679.03			357,166.72	
	ยกยอดไป				348,679.03			357,166.72	

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลคอนศิลา ที่ 112 / 2567 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 แต่งตั้งให้ผู้มีนามท้ายบันทึกนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....
Chmpd

.....
Chmpd

.....
Chmpd

(นายประมุข ขจรวงศ์)

(นายวรวิทย์ พรหมทัศน์)

(นายอิทธิพงษ์ ทับทิมธาย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน