

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๔ บ้านสันอ่อนไถ หมู่ที่ ๔ ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๒๕,๐๗๙.๔๖ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๔ บ้านสันอ่อนไถ หมู่ที่ ๔ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรพร้อมมุมเหลี่ยมรวมไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง จุดเริ่มต้นโครงการ ที่ดินนางจันทร์เพ็ญ มวลด้อย ละติจูด ๑๙.๘๖๐๑๑๘ ลองจิจูด ๑๐๐.๐๑๕๒๓๖ จุดสิ้นสุดโครงการ ที่ดินนายสมบุญ พรหมแบน ละติจูด ๑๙.๘๖๒๑๔๖ ลองจิจูด ๑๐๐.๐๑๖๐๑๘ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย และป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบ งบประมาณกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ วันที่ ๑๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๗๓๐,๕๒๐.๘๓ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นห้าร้อยยี่สิบบาทแปดสิบสามสตางค์)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลาง จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายชมลชัย ชัยสุวรรณ	หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๒. นายพิษณุพงศ์ คำจันทร์	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ
๓. นางสาวสุปรีญา สลีสองสม	คนงาน	กรรมการ

สำเนาขงการ กองช่าง

โครงการ : ราคาป้ายโครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 ม.

วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	โครงป้ายเหล็ก เหล็กกล่อง 2 นิ้ว x 2 นิ้ว ทนมา 2.00 มม.	13.20	เมตร	83.44	1,101.41	25.03	330.40	1,431.81	ค่าแรงคิดจาก
2	เสาป้ายเหล็ก เหล็กกล่อง 3 นิ้ว x 3 นิ้ว ทนมา 2.00 มม.	6.00	เมตร	105.92	635.52	31.78	190.68	826.20	ค่าวัสดุ 30%
3	แผ่นป้ายเหล็ก 1.20 x 2.40 ม. ทนมา 2.00 มม.	1.00	แผ่น	1,682.24	1,682.24	504.67	504.67	2,186.91	
4	สีน้ำมัน 3.785 ลิตร	1.00	กระป๋อง	481.31	481.31	144.39	144.39	625.70	
5	คอนกรีต 1:2:4	0.126	ลบ.ม.						
	5.1 ปูนปอร์ตแลนด์	44.00	กก.	3.13	137.72	0.94	41.36	179.08	
	5.2 ทรายหยาบ	0.71	ลบ.ม.	560.75	398.13	168.23	119.44	517.57	
	5.3 ทรายย่อย เบอร์ 1	0.137	ลบ.ม.	694.86	95.20	208.46	28.56	123.76	
รวม					4,531.53		1,359.50	5,891.03	
รวมราคาทั้งสิ้น	ตัวอักษร (ห้าพันแปดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทสามสตางค์)								

หมายเหตุ รายการที่

- ใช้ราคาจากพาณิชย์จังหวัด เชียงใหม่
- ใช้ราคาจากพาณิชย์จังหวัด เชียงใหม่
- ใช้ราคาจากพาณิชย์จังหวัด เชียงราย
- ใช้ราคาจากพาณิชย์จังหวัด เชียงราย
- ใช้ราคาจากพาณิชย์จังหวัด เชียงราย
- ใช้ราคาจากพาณิชย์จังหวัด เชียงราย
- ใช้ราคาจากพาณิชย์จังหวัด เชียงราย

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงาน ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนน คลล. ซอย 4 บ้านสันอ่อนโม หมู่ที่ 4 ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม วันที่ 14 มีนาคม 2567

ปริมาณ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรพร้อมเส้นแวงรวมไม่น้อยกว่า 1,250.00 ตารางเมตร ชนิดไม่มีเสากลางพร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

จุดเริ่มต้นโครงการ ที่ดิน นางจันทิมา มุลชัย ละติจูด 19.860118 ลองจิจูด 100.015236 จุดสิ้นสุดโครงการ ที่ดิน นายสมบูรณ์ พรหมแบน ละติจูด 19.862146 ลองจิจูด 100.016018

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าจ้างต้นทุนต่อหน่วย(บาท)	ค่าจ้างต้นทุน(บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	2.1(1) งานกางป่าและขุดดินขนาดเบา	1,250.00	ตร.ม.	1.79	2,237.50	1.3848	2.48	3,098.49	ราคามัถ
2	3.4(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	62.50	ลบ.ม.	477.74	29,858.75	1.3848	661.57	41,348.40	30.00-30.99
3	4.9(1) ผิวจราจรบอร์นแดนตีเส้นคั่นกรวดหนา 15 ซม.	1,250.00	ตร.ม.	361.41	451,762.50	1.3848	500.48	625,600.71	
4	4.9(2) รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง(EXPANSION JOINT)	25.00	ม.	127.36	3,184.00	1.3848	176.37	4,409.20	
5	4.9(3) รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	100.00	ม.	114.13	11,413.00	1.3848	158.05	15,804.72	
6	4.9(4) รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	250.00	ม.	54.33	13,582.50	1.3848	75.24	18,809.05	
7	ท่อระบายน้ำ คลล.ปากน้ำรางชั้น 3 สก. 0.30 ม.	6.00	ท่อน	401.87	2,411.22	1.3848	556.51	3,339.06	
8	งานทดสอบวัสดุ								
	7.1 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต								
	7.1.1 เหล็กว้ายแห	1	ชิ้น	800.00	800.00	1.0000	800.00	800.00	
	7.1.2 เหล็ก Ø RB 15 มม. ชุดละ 3 ตัวอย่าง	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	1.0000	1,000.00	1,000.00	
	7.1.3 เหล็ก Ø DB 12 มม. ชุดละ 3 ตัวอย่าง	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	1.0000	1,000.00	1,000.00	
	7.1.4 เหล็ก Ø RB 19 มม. ชุดละ 3 ตัวอย่าง	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	1.0000	1,000.00	1,000.00	
	7.1.5 ค่าทดสอบชิ้นพื้นทาง (CBR)	1	จุด	1,500.00	1,500.00	1.0000	1,500.00	1,500.00	
	7.2 งานคอนกรีต								
	7.2.1 Compressive Strength	12	ตัวอย่าง	100.00	1,200.00	1.0000	100.00	1,200.00	
	7.2.2 งานทดสอบครวเมทนา	6	จุด	500.00	3,000.00	1.0000	500.00	3,000.00	
9	งานป้ายโครงการ	1	ป้าย	5,891.03	5,891.03	1.3848	8,157.90	8,157.90	
10	ทีมควบคุมเสริมท้ายถนน	0.75	ลบ.ม.	436.45	327.34	1.3848	604.40	453.30	
				รวมค่าจ้างต้นทุนทั้งสิ้น				730,520.83	
								รวมราคากลางทั้งสิ้น	730,520.83

คณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณาแล้วเห็นชอบ


(ลงชื่อ)  ผู้ประมวลราคา

(นายนิยมชัย ชัยสุวรรณ)

(นางพิชญพงษ์ คำจันทร์)

(นางสุปราณี สีสองสม)

ตัวหนังสือ (เจ็ดแสนสามหมื่นห้าร้อยสี่สิบบาทแปดสิบลบาทสามสตางค์)

(ลงชื่อ)  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

(นายนิพนธ์ สุขงาม)

(ลงชื่อ)  นายองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

(นายวิฑูยา ไชยบาล)

ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ตามบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบค้ำยันราคาากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุง

การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 04333.2/ว499 วันที่ 28 สิงหาคม 2566

- ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง เดือน มกราคม 2567

- ระยะเวลาดำเนินการ 80 วัน