

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

บ้านเนินสยาม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๒๕๓,๐๒๑.๕๑ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

ก่อสร้างโรงกรองกำจัดเหล็ก ขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ตอนล่างเป็นถังน้ำใส ขนาด ๑๐๐

ลูกบาศก์เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาลลึก ๑๓๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

รายละเอียดปรากฏตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ จุดที่ตั้งโครงการ ละติจูด ๑๙.๙๑๒๕๘๖ ลองจิจูด

๑๐๐.๐๔๘๖๒๐

๕. ราคากลางคำนวณ วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒,๑๕๑,๗๐๔.๑๐ บาท

(สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่บาทสิบสตางค์)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลาง จำนวน ๓๔ แผ่น


๗. รายชื่อคณะกรรมการราคากลาง

๗.๑ นายสุคนธ์พิชัย แสงนพรัตน์	นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสันต์ สวนเขื่อน	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ
๗.๓ นางสาววรรณิศา แสงโรจน์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคางานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเนินสยาม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนางาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเนินสยาม หมู่ที่ 10 ตำบลนางาม ก่อสร้างโรงกรองกำจัดเหล็ก ขนาด 20.00 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ตอนล่างเป็นถังน้ำใส ขนาด 100.00 ลูกบาศก์เมตร	
สถานที่ก่อสร้าง	พร้อมเจาะบ่อบาดาลลึก 130.00 เมตร		
แบบเลขที่	ตำบล นางาม	อำเภอ เวียงชัย	จังหวัด เชียงราย
หน่วยงานเฉพาะของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม			
แบบ ป.ร. 4 และ ป.ร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

วสันต์
(วรณิศ แสงโรจน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(สุคนธ์พิชัย แสงพรัตน์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(วสันต์ สวนเชื้อน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

วสันต์ สวนเชื้อน

17 ตุลาคม 2565 13:27:56

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภควดราคาจากก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเป็นสยาม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนางาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเป็นสยาม
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลนางาม ก่อสร้างโรงกรองกำจัดเหล็ก ขนาด 20.00 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ตอนล่างเป็นถังน้ำใส ขนาด 100.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาลลึก 130.00 เมตร
 แบบเลขที่ 10-1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม / องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 18 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่


 (สุตตพิชัย แสงนพรัตน์)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (วรณิตา แสงโรจน์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (วสันต์ สวณเชื่อน)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเนินสยาม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนางาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเนินสยาม หมู่ที่ 10 ตำบลนางาม ก่อสร้างโรงกรองกำจัดหลัก ขนาด 20.00 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ตอนล่างเป็นถังน้ำใส ขนาด 100.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาลลึก 130.00 เมตร			
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นางาม	อำเภอ	เวียงชัย
แบบเลขที่			จังหวัด	เชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม / องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องมือช่างประจำการประปา	6,896.00	482.72	7,378.72	
2	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีบพรอมเตอร์ควบคุม	35,000.00	2,450.00	37,450.00	
รวมค่าก่อสร้าง				44,828.72	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน บ้านเนินสยาม หมู่ที่ 10	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเนินสยาม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนางาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านเนินสยาม หมู่ที่ 10 ตำบลนางาม ก่อสร้างโรงกรองน้ำกำจัดเหล็ก ขนาด 20.00 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ตอนล่างเป็นถังน้ำใส ขนาด 100.00 ลูกบาศก์เมตร
หน่วยงาน/ราคาของโครงการ/งานก่อสร้าง	พร้อมจ่ายบอบาดล 130.00 เมตร	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ร่างระเบียบน้ำ		รวม					7,948.48	
2	การประสานพื้นที่ปากบ่อบาดาล		รวม					9,027.63	
3	การประสานระบบไฟฟ้าภายใน		รวม					36,810.00	

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,347,048.44 บาท ต่อ 1 หน่วย

วสันต์ ส่วนเชื้อน

17 ตุลาคม 2565 13:31:25

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน บ้านนิมสยาม หมู่ที่ 10

ข้อโครงการ/งานก่อสร้าง
 ประสิทธิภาพจากก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเนินสยาม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลผางาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พนา ๑๐ ตำบลพนา ก่อสร้างโรงกรองกำจัดเหล็ก ขนาด ๒๐.๐๐-ลักษณะดินตื้นขี้เถ้า ขนาด ๑๐๐.๐๐ ลักษณะดิน
สภาพดี ถนนลาดยาง อากาศเย็นสบาย

รวมจะบอลิก 130.00 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพางาม / องค์การบริหารส่วนตำบลพางาม

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	ป้ายโครงการ							4,627.94	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ									1,347,048.44

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคาารวม	1,347,048.44	บาท ต่อ 1 หน่วย
---	--------------	-----------------

๑๕๓๓

17 ตุลาคม 2565 13:31:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	วางระบายน้ำ - วางระบายน้ำ - ฝังวางระบายน้ำ รวมค่าวางระบายน้ำ	8.000 20.000 - -	เมตร แผ่น - -	522.71 87.94 610.65	4,181.68 1,758.80 5,940.48	211.00 16.00 227.00	1,688.00 320.00 2,008.00	5,869.68 2,078.80 7,948.48	
2	การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล - ท่อเหล็กอาบสังกะสียาว 6.00 ม. Ø 3" - ของเหล็กลูกอาบสังกะสี 90 ม-ม Ø 3" - นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี Ø 3" - ยูเนียนเหล็กอาบสังกะสี Ø 3" - เชื้อควาลวทองเหลือง Ø 3" - ประตุน้ำทองเหลือง Ø 3" - เพาพันเกลียว	290 3.000 3.000 2.000 1.000 1.000 2.000	ท่อน ตัว ตัว ตัว ชุด ชุด มวน	3,055.14 530.00 65.00 245.00 550.00 780.00 10.00	885.99 1,590.00 195.00 490.00 550.00 780.00 20.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	885.99 1,590.00 195.00 490.00 550.00 780.00 20.00	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน									

รวมค่าวัสดุและแรงงาน

17 ตุลาคม 2565 13:31:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ค่าแรง 30%ของวัสดุ	1.000	งาน	0.00		1,100.00	1,100.00	1,100.00	
	- ทำเกลียว	10.000	จุด	0.00		15.00	150.00	150.00	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ม.)	300	ลบ.ม.	1,822.43		391.00	117.30	664.03	
	- เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	012	ตัน	25,284.21		4,100.00	49.20	352.61	
	- ลวดสลึง Ø 3/8"	150.000	เมตร	15.00		0.00	0.00	2,250.00	
	รวมค่าการประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล	-	-	32,356.78		5,606.00	1,416.50	9,027.63	
	การประสานระบบไฟฟ้าภายใน								
	ข. ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)								
	- เสไฟฟ้า คอ. ยาวไม่น้อยกว่า 8.00 ม.	5 000	ตัน	1,800.00		300.00	1,500.00	10,500.00	
	- สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวน พื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25 ตร.มม.	800.000	เมตร	17.00		5.00	4,000.00	17,600.00	

วสันต์ ส่วนเชื้อน

17 ตุลาคม 2565 13:31:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำดิบ-น้ำดี	1.000	ชุด	6,350.00	6,350.00	300.00	300.00	6,650.00	
	- อุปกรณ์โยนยึดสายไฟฟ้า	6.000	ชุด	125.00	750.00	0.00	0.00	750.00	
	- สวิตช์ลูกลอยอัตโนมัติ	2.000	ชุด	355.00	710.00	0.00	0.00	710.00	
	- สายไฟฟ้า(ควบคุมสวิตช์ลูกลอย)	40.000	เมตร	15.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	รวมค่าการประสานระบบไฟฟ้าภายใน	-	-	8,662.00	31,010.00	605.00	5,800.00	36,810.00	
	4 โรงกรองกากจัดเหล็ก ขนาด 20								
	ลูกบาศก์ต่อชั่วโมงตอนล่างเป็นถังน้ำใสขนาด 100								
	ลูกบาศก์เมตร								
	งานดิน								
	- เสาค้ำ ค.ส.ล. หรือ ค.อ.ร. ยาว 6.00 ม.	49.000	ต้น	700.00	34,300.00	180.00	8,820.00	43,120.00	
	หน้าตัด 180 ตร.ม. สันรอบรูป 77 ซม.								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	220.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	21,780.00	21,780.00	
	- ทราดยกยาบ, ทราดยกยาบรองพื้น	11.000	ลบ.ม.	210.28	2,313.08	91.00	1,001.00	3,314.08	

วสันต์ ส่วนเขียน

17 ตุลาคม 2565 13:31:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานแบบหล่อ	- ค่าแรงไม่แบบไม่แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป (คิดที่100%)	411.250	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	54,696.25	54,696.25	
	- ไม่แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป (คิด50%) พร้อมไม้คร่าว	329.000	ตร.ม.	588.79	193,711.91	0.00	0.00	193,711.91	
	- ค้ำยันเสาไม้ Ø 3"x3.00 ม.	53.000	ต้น	20.00	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00	
	- ตะปู	80.000	กก.	56.07	4,485.60	0.00	0.00	4,485.60	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	6.000	ลบ.ม.	1,604.70	9,628.20	391.00	2,346.00	11,974.20	
	- คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ม.) ส่วนที่น้ำซัง	55.000	ลบ.ม.	2,000.00	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	
	งานเหล็ก								
	- เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	.105	ตัน	26,942.83	2,828.99	4,100.00	430.50	3,259.50	

วสันต์ ส่วนเชื้อน

17 ตุลาคม 2565 13:31:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	1.220	ตัน	25,284.21	30,846.73	4,100.00	5,002.00	35,848.74	
	- เหล็กเส้นข้อยอด Ø 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	4.350	ตัน	25,258.90	109,876.21	3,300.00	14,355.00	124,231.22	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	170.000	กก.	46.73	7,944.10	0.00	0.00	7,944.10	
	งานผิวผนัง								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	101.000	ตร.ม.	47.74	4,821.74	0.00	0.00	4,821.74	
	- ฉาบปูนขัดมัน	170.000	ตร.ม.	97.74	16,615.80	0.00	0.00	16,615.80	
	- ก่ออิฐระย 1/2 ก้อน	3.000	ตร.ม.	320.93	962.79	0.00	0.00	962.79	
	- ทาสีเมนต์เบส	132.000	ตร.ม.	58.72	7,751.04	0.00	0.00	7,751.04	
	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	101.000	ตร.ม.	46.74	4,720.74	30.00	3,030.00	7,750.74	
	- ทาสีน้ำมัน	7.000	ตร.ม.	45.55	318.85	30.00	210.00	528.85	
	งานบันได								
	- บันไดเหล็กกล่องน้ำใส	1.000	ชุด	1,500.00	1,500.00	400.00	400.00	1,900.00	

วันศุกร์ สวณเขียน

17 ตุลาคม 2565 13:31:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บันไดขึ้นถึงกรอง	1.000	ชุด	1,750.00	1,750.00	400.00	400.00	2,150.00	
	- ฝาถังน้ำโสสแตนเลส	1.000	ชุด	4,000.00	4,000.00	300.00	300.00	4,300.00	
	- กุญแจทองเหลือง	1.000	ชุด	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	ท่อกลางทั้ง								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 6"	1.500	ท่อน	8,621.00	12,931.50	360.00	540.00	13,471.50	
	- รางรับน้ำล่างทั้ง GS Ø 6" เจาะช่องรับน้ำ กว้าง 4" ยาว 2.30 ม.	2.000	ท่อน	8,600.00	17,200.00	360.00	720.00	17,920.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อใต้ดิน-บนดิน ธรรมดา Ø 6"	2.000	ชุด	13,740.00	27,480.00	0.00	0.00	27,480.00	
	- ท่อส้นปีกกลางหน้างาน 2 ด้าน Ø 6"	2.000	ตัว	2,600.00	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	
	- ท่อส้นปีกกลางหน้างาน 1 ด้าน Ø 6"	3.000	ตัว	2,576.00	7,728.00	0.00	0.00	7,728.00	
	- สามทางงาน 3 ด้าน Ø 150 มม.	1.000	ตัว	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	
	- ขอบโค้งเหล็กหล่อ 90° หน้างาน 2 ด้าน Ø 6"	6.000	ตัว	3,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
	- หนาจานค้ำ Ø 6"	16.000	ตัว	700.00	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	

วสันต์ ส่วนเชื้อน

17 ตุลาคม 2565 13:31:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประเภ้นยาง Ø 6"	18.000	แผ่น	55.00	990.00	0.00	0.00	990.00	
	- นอตยึดหนางาน Ø 3/4"x3 1/2"	144.000	ตัว	20.00	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	
	- 30%ของวัสดุ	1.000	งาน	0.00	0.00	22,940.00	22,940.00	22,940.00	
	ท่อน้ำกรอง								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 4"	.700	ท่อน	4,453.27	3,117.28	330.00	231.00	3,348.29	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 6"	.700	ท่อน	8,621.00	6,034.70	360.00	252.00	6,286.70	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน Ø 4"	2.000	ชุด	8,200.00	16,400.00	0.00	0.00	16,400.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อใต้ดิน-บนดิน ธรรมดา Ø 6"	1.000	ชุด	13,740.00	13,740.00	0.00	0.00	13,740.00	
	- สี่ทางเหล็กหล่อ หนางาน 4 ด้าน Ø 150x100 มม.	1.000	ตัว	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หนางาน 2 ด้าน Ø 4"	7.000	ตัว	1,700.00	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หนางาน 2 ด้าน Ø 6"	2.000	ตัว	3,400.00	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	
	- ท่อส้นปีกกลางหนางาน 1 ด้าน Ø 4"	1.000	ตัว	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	

वलันต์ ส่วนเรือน

17 ตุลาคม 2565 13:31:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อส้นปีกกลางหนา 1 ด้าน Ø 6"	1.000	ตัว	2,576.00	2,576.00	0.00	0.00	2,576.00	
	- ท่อส้นเหล็กหล่อหนา 1 ด้าน Ø 4"	1.000	ตัว	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	
	- หนาเหล็กหล่อจาน ตาดี Ø 4"	10.000	ตัว	420.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	
	- หนาจานตาดี Ø 6"	5.000	ตัว	700.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	- ประเก็นยาง Ø 4"	16.000	แผ่น	30.00	480.00	0.00	0.00	480.00	
	- ประเก็นยาง Ø 6"	7.000	แผ่น	55.00	385.00	0.00	0.00	385.00	
	- น็อตยึดหนา 5/8"x3"	136.000	ตัว	30.00	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00	
	- น็อตยึดหนา 3/4"x3 1/2"	48.000	ตัว	20.00	960.00	0.00	0.00	960.00	
	- ค่าแรง 30% ของวัสดุ	1.000	งาน	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	
	- แพนรับโค 45 Ø 150 มม.	1.000	แผ่น	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	ท่อ Spray น้ำ								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 1 1/2"	6.200	ท่อน	1,600.00	9,920.00	120.00	744.00	10,664.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 4"	1.700	ท่อน	4,453.27	7,570.55	330.00	561.00	8,131.56	

วสันต์ ส่วนเชื้อน

17 ตุลาคม 2565 13:31:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตูหน้าต่างเหล็ก Ø 1 1/2"	1.000	อัน	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
	- ประตูเหล็กหล่อบนดิน Ø 4"	2.000	ตัว	8,000.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หนา 2 ดัน Ø 4"	2.000	ตัว	1,700.00	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	
	- ฝาครอบเหล็กอบสังกะสี Ø 4"	1.000	ตัว	190.00	190.00	0.00	0.00	190.00	
	- หัวสปรินท์	32.000	ชุด	900.00	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00	
	- สายยึดท่อ GS Ø 2"	14.000	ชุด	270.00	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00	
	- เหล็กรัดท่อ 2"x4" นอต 2 Ø 3/8"	2.000	ชุด	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	
	- หนาเหล็กหล่องาน ตาคี Ø 4"	6.000	ตัว	420.00	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00	
	- นอตยึดหนา หนา Ø 5/8"x3"	48.000	ตัว	30.00	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	
	- ประกันยาง Ø 4"	6.000	แผ่น	30.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
	- แพนรับค้ 45 Ø 100 มม. ทางตั้ง	1.000	แผ่น	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	
	- ฝาครอบเหล็กอบสังกะสี Ø 1 1/2"	12.000	ตัว	40.00	480.00	0.00	0.00	480.00	
	- 30%ของวัสดุ	1.000	งาน	0.00	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	

วสันต์ ส่วนเชื้อน

17 ตุลาคม 2565 13:31:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ท่อน้ำฝน	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 4"	.500	ท่อน	4,453.27	2,226.63	0.00	0.00	2,226.64	
	- กรวยน้ำฝนชนิดปรับได้ Ø 4"	1.000	ชุด	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หนา 2" 2 ด้าน Ø 4"	2.000	ชุด	1,700.00	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	
	- ท่อสแตนเลสกลางหนา 2" 2 ด้าน Ø 4"	1.000	ตัว	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00	
	- ประกันยาง Ø 4"	1.000	แผ่น	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	
	- น็อตยึดหนา 5/8"x3"	32.000	แผ่น	30.00	960.00	0.00	0.00	960.00	
	- หนา 4" เหล็กเทียวยาว Ø 4"	1.000	ตัว	490.00	490.00	0.00	0.00	490.00	
	- 30% ของวัสดุ	1.000	งาน	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	
	ระบบกรองน้ำในถังกรอง								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 6"	.500	ท่อน	8,621.00	4,310.50	0.00	0.00	4,310.50	
	- ท่อ PVC ยาว 4 ม. ขึ้น 13.5 ปลายเรียบ Ø 2"	12.000	ท่อน	291.59	3,499.08	0.00	0.00	3,499.08	
	- ฝาครอบเหล็กอบสังกะสี Ø 6"	1.000	ตัว	350.00	350.00	0.00	0.00	350.00	

วัด สัน เจริญ

17 ตุลาคม 2565 13:31:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อต่อตรงเหล็กอบสังกะสี Ø 2"	26.000	ตัว	60.00	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00	
	- ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น 13.5 Ø 2"	26.000	ตัว	23.00	598.00	0.00	0.00	598.00	
	- ฝาครอบ PVC. ชั้น 13.5 Ø 2"	1.000	ตัว	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	
	- ยี่-โบลท์ ชั้น 15 Ø 6"	1.000	ตัว	460.00	460.00	0.00	0.00	460.00	
	- ลูกปูน	91.000	ชุด	10.00	910.00	0.00	0.00	910.00	
	- น้ำยาต่อท่อ	1.000	กระป๋อง	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	
	- 30%ของวัสดุ	1.000	งาน	0.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	
	- ทราयरกรอง 0.45-0.55 มม.	4.620	ลบ.ม.	1,650.00	7,623.00	99.00	457.38	8,080.38	
	- กรวดกรรอง Ø 1/4"-1/16"	.760	ลบ.ม.	1,650.00	1,254.00	99.00	75.24	1,329.24	
	- กรวดกรรอง Ø 1/2"-1/4"	.380	ลบ.ม.	1,650.00	627.00	99.00	37.62	664.62	
	- กรวดกรรอง Ø 3/4"-1/2"	.580	ลบ.ม.	1,650.00	957.00	99.00	57.42	1,014.42	
	- กรวดกรรอง Ø 1/4"-3/4"	.580	ลบ.ม.	1,650.00	957.00	99.00	57.42	1,014.42	
	- กรวดกรรอง Ø 1/4"-1 1/4"	.760	ลบ.ม.	1,650.00	1,254.00	99.00	75.24	1,329.24	

วสันต์ ส่วนเขียน

17 ตุลาคม 2565 13:31:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
อื่นๆ	- บ้ายบอกระดับน้ำพรมอุปกรณ์	1.000	ชุด	5,500.00		0.00	0.00	5,500.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 3"	1.000	ท่อน	3,055.14		0.00	0.00	3,055.14	
	- ท่อเส้นเหล็กหล่อหนา 2 ด้าน Ø 3"	2.000	ตัว	1,350.00		0.00	0.00	2,700.00	
	- หนา 1 งานเหล็กเหนียว Ø 4"	1.000	ตัว	490.00		0.00	0.00	490.00	
	- ข้อเค้งเหล็กหล่อ 90 หนา 2 ด้าน Ø 3"	1.000	ตัว	1,375.00		0.00	0.00	1,375.00	
	- ฟุตวาล์วทองเหลือง Ø 3"	2.000	ตัว	1,300.00		0.00	0.00	2,600.00	
	- ประเก็นยาง Ø 3"	3.000	แผ่น	30.00		0.00	0.00	90.00	
	- นอตยึดหนา 1 งาน	16.000	ตัว	15.00		0.00	0.00	240.00	
	- 30% ของวัสดุ	1.000	งาน	0.00		2,900.00	2,900.00	2,900.00	
	รวมค่าโครงการกำจัดเหล็ก ขนาด 20 ลูกบาศก์ต่อชั่วโมงตอนล่างเป็นถังน้ำใสขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร	-	-	248,949.47	866,410.16	82,838.00	183,409.07	1,049,819.29	

วสันต์ สานชื่น

17 ตุลาคม 2565 13:31:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	ระบบท่อส่งน้ำดิบ การเดินทางท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้ง ระบบประปา(จากปากบ่อบาดาลถึงระบบกรอง) - ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. Ø 3" - ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม Ø 3" - ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 45 ม-ม Ø 3" - สลัก คสล. ลอกท่อส่งน้ำ (รวมค่าแรง)	23.000	ท่อน	3,055.14	70,268.22	200.00	4,600.00	74,868.22	
		3.000	ตัว	530.00	1,590.00	190.00	570.00	2,160.00	
		3.000	ตัว	375.00	1,125.00	190.00	570.00	1,695.00	
		5.000	จุด	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	การเดินทางจากฟุตบาทของท่อส่งน้ำดิบไปยังปากท่อตูด ของเครื่องสูบน้ำดิบ - ท่อ API. หรือ ASTM x10 ฟุต+ข้อต่อ dia 2" อุปกรณ์อื่นๆ - สายไฟฟ้าชนิดอ่อน PVC แรงดัน 750 โวลต์ Ø 4 ตร.มม.	10.000	ท่อน	850.00	8,500.00	100.00	1,000.00	9,500.00	
		210.000	เมตร	75.00	15,750.00	0.00	0.00	15,750.00	

เริ่มต้น ส่วนเขียน

17 ตุลาคม 2565 13:31:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	- ท่อ PVC รอยสายไฟฟ้า Ø 3/4"	20.000	ท่อน	50.00	1,000.00	10.00	200.00	1,200.00	
	รวมค่าระบบท่อส่งน้ำดิบ	-	-	5,935.14	103,233.22	690.00	6,940.00	110,173.22	
	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมตู้ควบคุม								
	- ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	1.000	เครื่อง	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
7	รวมค่าการติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมตู้ควบคุม	-	-	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	ระบบท่อส่งน้ำดี ท่อเมน								
	งานดินขุด								
	- งานดินขุด ดินถมคืน	12.120	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	1,199.88	1,199.88	
	งานวางท่อ 606 เมตร								
	- ท่อ PE100 PN6 SDR26 ขนาด 90 มม. (3 นิ้ว) พร้อมประสาน	606.000	เมตร	132.00	79,992.00	75.00	45,450.00	125,442.00	

วสันต์ ส่วนเชื้อน

17 ตุลาคม 2565 13:31:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	รวมค่าระบอบท่อส่งน้ำดี ท่อเมน	-	-	132.00	79,992.00	174.00	46,649.88	126,641.88	
	ป้ายโครงการ								
	- เหล็กกล่อง 2 นิ้วx 2 นิ้ว ทนไฟ 2 มม.	10.800	เมตร	109.00	1,177.20	0.00	0.00	1,177.20	
	- เหล็กกล่อง 3 นิ้วx3 นิ้ว ทนไฟ 2 มม.	6.000	เมตร	176.00	1,056.00	0.00	0.00	1,056.00	
	- แผ่นเหล็ก 1.20x2.4ม.ทนไฟ 2 มม.	47.000	กก.	18.00	846.00	0.00	0.00	846.00	
	- สีนํ้ามัน	5.760	ตร.ม.	49.84	287.07	0.00	0.00	287.08	
	- คอนกรีตเสาป้าย	130	ลบ.ม.	1,682.00	218.66	0.00	0.00	218.66	
	- ค่าแรง 30% ของวัสดุ	1.000	งาน	0.00	0.00	1,043.00	1,043.00	1,043.00	
	รวมค่าป้ายโครงการ	-	-	2,034.84	3,584.93	1,043.00	1,043.00	4,627.94	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,347,048.44	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเนินสยาม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนางาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล นางาม หมู่ที่ 10 ตำบลนางาม ก่อสร้างโครงสร้างกักเก็บน้ำ ขนาด 20.00 ลูกบาศก์เมตร ต่อเนื่อง ตอนกลางเป็นถังน้ำใต้ดิน ขนาด 100.00 ลูกบาศก์เมตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	พร้อมแจกแบบแปลน 130.00 เมตร อำเภอ เรือขลุ่ย จังหวัด เชียงราย
หน่วยงานกลางโดย	องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม / องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ							6,896.00	
2	เครื่องมือช่างประจำการประปา							35,000.00	
	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีบพร้อมตู้ควบคุม								
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ			รวม					41,896.00	

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 41,896.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

วสันต์ สอนเขียน

17 ตุลาคม 2565 13:31:34

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องมือช่างประจำการประจำ								
	1.1 ประแจคอมฯขนาด24"	2.000	ตัว	1,600.00		0.00		3,200.00	
	1.2 คีลิปแอมป์วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า600แอมป์รีบขวงการวัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า5ขวง(Runge)วัดความต้านทานกระแสไฟฟ้า-แรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า600โวลท์	1.000	อัน	2,300.00		0.00		2,300.00	
	1.3 ขอนหัวกลมขนาดหนัก2ปอนด์	1.000	อัน	318.00		0.00		318.00	
	1.4 ไขควงปากแบนขนาด4"	1.000	อัน	38.00		0.00		38.00	
	1.5 ไขควงปากแฉกขนาด4"	2.000	อัน	80.00		0.00		160.00	
	1.6 ไขควงลองไฟ	1.000	อัน	44.00		0.00		44.00	
	1.7 คีมลอคขนาด10"ของไวสกริบ(viscclip)หรือเทียบเท่า	1.000	อัน	345.00		0.00		345.00	
	1.8 เลื่อยตัดเหล็กเอ็นพรมใบเลื่อย12"	1.000	ชุด	168.00		0.00		168.00	

วสันต์ ส่วนเชื้อน

17 ตุลาคม 2565 13:31:34

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	1.9 ประแจเลื่อนขนาด10"	1.000	ตัว	323.00		0.00	0.00	323.00	
	รวมค่าเครื่องมือช่างประจำการประปา	-	-	5,216.00	6,896.00	0.00	0.00	6,896.00	
	2.1 การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีบพร้อมตู้ควบคุม								
	2.1 เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบsubmersibleขนาด3แรงม้า3 เฟส(kw)พร้อมอุปกรณ์	1.000	เครื่อง	28,000.00		0.00	0.00	28,000.00	
	2.2 ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาลขนาด3เฟส(kw)	1.000	ตู้	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	
	รวมค่าการติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีบพร้อมตู้ควบคุม	-	-	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

วสันต์ ส่วนเชื้อน

17 ตุลาคม 2565 13:31:34

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต่อมี
งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเนินสยาม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนางาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเนินสยาม หมู่ที่ 10 ตำบลนางาม ก่อสร้างโรงกรองน้ำดิบ ขนาด 20.00 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ตอนกลางเป็นถังน้ำใส ขนาด 100.00 ลูกบาศก์เมตร		
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	หมู่ 10 ตำบลนางาม	พื้นที่ 10 ไร่	พื้นที่ 10 ไร่
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	หมู่ 10 ตำบลนางาม	พื้นที่ 10 ไร่	พื้นที่ 10 ไร่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม / องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT)	2.000	จุด	36,000.00	
2	งานชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด ๑๖" ความลึก 130 เมตร	1.000	จุด	305,085.40	ค่าก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล ขนาด ๑๖" โดยใช้ท่อเหล็ก PVC ชั้น 13.5 มอก.17-2532 ค่าซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ ค่าเบี้ยเลี้ยง งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลและค่าอื่นๆ
3	ทดสอบวัสดุ	1.000	จุด	8,700.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			349,785.40	

หน่วย : บาท

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	งานชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด Ø 6" ความลึก 130 เมตร			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเนินสยาม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวังยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเนินสยาม หมู่ที่ 10 ตำบลวังยาง ก่อสร้างโรงกรองน้ำดื่มเหล็ก ขนาด 20.00 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ตอนล่างเป็นถังน้ำใส ขนาด 100.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาลลึก 130.00 เมตร			
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	วังยาง	อำเภอ	เวียงชัย	จังหวัด เชียงราย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง / องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง			
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่			

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เจาะเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา

2. รายละเอียดการคำนวณ

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	งานชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด Ø 6" ความลึก 130 เมตร	296,085.40	
2	ค่าสูบลดสอบปริมาณน้ำบาดาล (Pumping Test 10 hr.)	9,000.00	
รวมค่าใช้จ่าย		305,085.40	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		0.00	
ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม		305,085.40	

หน่วย : บาท

ส่วนต้น

17 ตุลาคม 2565 13:32:26

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	ทดสอบวัสดุ			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเนินสยาม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพางาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเนินสยาม หมู่ที่ 10 ตำบลพางาม ก่อสร้างโรงกรองน้ำจัดเหล็ก ขนาด 20.00 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ตอนล่างเป็นถังน้ำใส ขนาด 100.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดลึก 130.00 เมตร			
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล พางาม	อำเภอ	เวียงชัย	จังหวัด เชียงราย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพางาม / องค์การบริหารส่วนตำบลพางาม			
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่			

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ทดสอบคุณสมบัติ คุณภาพ ของวัสดุที่ใช้ในการทำงาน

2. รายละเอียดการคำนวณ

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ	หน่วย : บาท
1	เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตเหล็ก RB 6 มม.	1,350.00	3 ชิ้น	
2	เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตเหล็ก RB 9 มม.	1,350.00	3 ชิ้น	
3	เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตเหล็ก RB 12 มม.	1,350.00	3 ชิ้น	
4	เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตเหล็ก DB 12 มม.	1,350.00	3 ชิ้น	
5	เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตเหล็ก DB 15 มม.	1,350.00	3 ชิ้น	
รวมค่าใช้จ่าย		8,700.00		
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		0.00		
ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม		8,700.00		

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	ทดสอบวัสดุ			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเนินสยาม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนางาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเนินสยาม หมู่ที่ 10 ตำบลนางาม ก่อสร้างโรงกรองน้ำเหล็ก ขนาด 20.00 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ตอนล่างเป็นถังน้ำใส ขนาด 100.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาลลึก 130.00 เมตร			
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล นางาม	อำเภอ เรียงชัย	จังหวัด เชียงราย	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม / องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม			
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่			

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ทดสอบคุณสมบัติ คุณภาพ ของวัสดุที่ใช้ในการทำงาน

2. รายละเอียดการคำนวณ

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ	หน่วย : บาท
6	เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตเหล็ก DB 16 มม.	1,350.00	3 ชั้	
7	งานทดสอบคอนกรีต ถังน้ำใส - ฐาน	300.00	3 ตัวอย่าง	
8	งานทดสอบคอนกรีต ถังน้ำใส - ผนัง	300.00	3 ตัวอย่าง	
รวมค่าใช้จ่าย		8,700.00		
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		0.00		
ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม		8,700.00		